


Калькуляция стоимости работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту опор в связи с размещением на них линейно-кабельных сооружений и других конструкций в одной точке подвеса

№	Номер позиции норматива	Статьи затрат	Норма времени обслуживания на 1 опору с учетом времени проезда к месту проведения работ, чел. час.		Повторяемость работ в течении года	Повышающий К в связи с доп. конструкция ми	Итого трудовых затрат на 1 опору, чел. час.		
			доп. конструкции и отсутствуют	одна дополнительная конструкция			доп. конструкции отсутствуют	одна дополнительная конструкция	увеличение затрат в связи с размещением доп. конструкции
1.		Трудозатраты на текущий ремонт:							
1.1.		Железобетонные опоры					0,4391	0,48301	0,04391
	3.2.5.1	проверка состояния и наклон опоры	0,06	0,066	0,17	1,1	0,0102	0,01122	0,00102
	3.2.5.2	выправка опоры	1,12	1,232	0,12	1,1	0,1344	0,14784	0,01344
	3.2.5.3	расчистка дефектных участков поверхности опоры	0,33	0,363	0,17	1,1	0,0561	0,06171	0,00561
	3.2.5.4	заделка раствором дефектных участков поверхности опоры	0,52	0,572	0,17	1,1	0,0884	0,09724	0,00884
	3.2.5.10	нанесение на опору порядкового номера	0,15	0,165	1	1,1	0,15	0,165	0,015
1.2.		Металлические опоры					1,1392	1,36704	0,22784
	3.2.6.1	проверка состояния и наклон опоры	0,06	0,072	0,17	1,2	0,0102	0,01224	0,00204
	3.2.6.2	проверка металлического фундамента опоры	0,18	0,216	0,17	1,2	0,0306	0,03672	0,00612
	3.2.5.2	выправка опоры	1,12	1,344	0,12	1,2	0,1344	0,16128	0,02688
	3.2.6.4	очистка поверхности опоры от ржавчины и загрязнений	1,36	1,632	0,4	1,2	0,544	0,6528	0,1088
	3.2.6.5	грунтовка поверхности опоры	0,39	0,468	0,4	1,2	0,156	0,1872	0,0312
	3.2.6.6	окраска поверхности опоры	0,66	0,792	0,4	1,2	0,264	0,3168	0,0528
1.3.		Воздушных линий (1 пролет - 35 м.)					0,279085	0,334902	0,055817
	3.1.3.1.	низовой осмотр воздушных линий	0,0213	0,02556	12	1,2	0,2556	0,30672	0,05112
	3.1.3.2.	очистка сетей от веток и набросов	0,0427	0,05124	0,35	1,2	0,014945	0,017934	0,002989
	3.2.3.4.	перетяжка 3-4х проводной линий с креплением на опорах	0,0427	0,05124	0,2	1,2	0,00854	0,010248	0,001708
		Среднечасовая оплата труда, в руб.	61						
		Затраты на оплату труда							
		Железобетонные опоры					26,785	29,464	
		Металлические опоры					69,491	83,389	
		Воздушные линии					17,024	20,429	
		Итого, в руб.					113,300	133,282	19,982
		Затраты на использование автовышки, в руб.	1010						
		Железобетонные опоры					443,491	487,840	
		Металлические опоры					1150,592	1380,710	
		Воздушные линии					281,876	338,251	
		Итого, в руб.					1875,959	2206,802	330,843
		Накладные расходы от ФОТ	40%						7,993
		Использование автотранспорта							330,843
		Итого, в руб.							338,835
		Рентабельность	20%						67,767
		Всего в год, в руб.							406,602
		ИТОГО в месяц в руб.							33,884
		НДС 18%	18%						6,099
		ИТОГО в месяц с НДС, в руб.							39,98

Главный бухгалтер :



Рахимов А.А.